

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac remontowych w pomieszczeniach nr 18 i 19.

1. Rozebranie ściany znajdującej się pomiędzy pomieszczeniami nr 18 i 19.
2. Likwidacja instalacji wodnokanalizacyjnej w pom. nr 18 i 19.
3. Likwidacja instalacji elektrycznej tzw. brudnej, znajdującej się na rozbieranej ścianie z odpięciem i pozostawieniem instalacji komputerowej.
4. Likwidacja przyłącza grzejnika zainstalowanego w pom. nr 18 (po lewej stronie drzwi balkonowych).
5. Poszerzenie 2 otworów drzwiowych i wstawienie drzwi Polskone, 90 cm w okleinie naturalnej.
6. Wykonanie zabudowy z płyt kartonowo gipsowych prowadnicy drzwi składanych.
7. Wykucie otworów pod wentylację grawitacyjną.
8. Naprawy i uzupełnienie tynków.
9. Wyrównanie ścian pod ekrany.
10. Malowanie powierzchni farbą emulsyjną.
11. Wymiana oświetlenia na oprawy natynkowe LED 38W 4000K 3400lm IP20.
12. Zerwanie wykładziny, naprawy, wylewka, położenie nowej wykładziny dywanowej w płytkach Burmatex Infinity, kolor 6442 fossil .
13. Wymiana gniazdek oraz włączników.